LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO METROBUS/LPN/014/2025

ANEXO 4. PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO METROBUS/LPN/014/2025, PARA LA CONTATACIÓN DEL **"SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTACIONES PARA CAMBIAR PAÑALES Y CERRADURAS EN LAS LÍNEAS 3, 5 Y 6 DE METROBÚS 2025"**

Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas Metrobús
Presente

El que suscribe, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en mi calidad de Representante Legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con domicilio en (CALLE, NÚMERO, COLONIA, ALCALDÍA, CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL), me permito presentar la propuesta de la prestación del servicio conforme a los siguientes costos:

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE FORMATO.

Partida Única

N°	*Conceptos*	*Unidad*	*Cantidad Mínima*	*Cantidad Máxima*	*Precio unitario sin IVA*	*Subtotal cantidad mínima sin IVA*	*Subtotal cantidad máxima sin IVA*
1	Suministro y anclaje en muro de estación retráctil para cambiar pañales horizontal, fabricada en polipropileno color crema con capacidad de carga de hasta 22 kilogramos, con dimensiones de 36 x 21 x 4 pulgadas, marca Koala Kare modelo H-9600 o similar de iguales o superiores características. Incluye el retiro de estación para cambiar pañales existente, anclajes con taquete expansivo y tornillería con cabeza de una vía (one way drive) de acero galvanizado; respetando las especificaciones de fijación expedidas por el fabricante, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza	27	86			

2	Suministro y colocación de señalética “RECUERDA QUE” de 40 x 40 cm impreso laminado brillante con calidad de resolución de 1200 dpi, previa autorización de diseño, Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, material, limpieza de la superficie en la que se colocará la señalética retirando el polvo y aplicando un solvente que no dañe la superficie, acarreos, retiro de señalética existente así como las descargas dentro y fuera del lugar del servicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.  	Pza	27	87			
SUBTOTAL SIN IVA						**$**	**$**
IVA						**$**	**$**
TOTAL CON IVA						**$**	**$**

Subpartida 2
Sustitución de chapas en cuartos eléctricos de estaciones de las Líneas 3 y 5:

N°	*Descripción*	*Unidad*	*Cantidad Mínima*	*Cantidad Máxima*	*Precio unitario sin IVA*	*Subtotal cantidad mínima sin IVA*	*Subtotal cantidad máxima sin IVA*

3	Suministro e instalación de cerradura de sobreponer 3 barras instalafácil marca Hermex 43488 CS-93 con 3 llaves de puntos, similar con iguales o superiores características, en puertas metálicas en cuartos eléctricos, el servicio incluye el desmontaje y retiro de la cerradura existente así como la adecuación en puerta y marco para adaptar la nueva cerradura, la cual se soldará con electrodo de ⅛ 6013 incluyendo cortes, ajustes, sellado de huecos con pasta automotriz, pintura esmalte negro mate, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las 3 llaves se deberán marcar con relieve con la nomenclatura indicada por Metrobús.	Pza	30	100			
4	Suministro e instalación de cerradura de barra de sobreponer marca Phillips modelo AS-800 con 3 llaves de puntos o similar con iguales o superiores características, en puertas metálicas en cuartos eléctricos, el servicio incluye el desmontaje y retiro de la cerradura existente así como la adecuación en puerta y marco para adaptar la nueva cerradura, la cual se soldará con electrodo de ⅛ 6013 incluyendo cortes, ajustes, sellado de huecos con pasta automotriz, pintura esmalte negro mate, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las 3 llaves se deberán marcar con relieve con la nomenclatura indicada por Metrobús.	Pza	13	26			
5	Suministro e instalación en las oficinas de Tepalcates ubicadas en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina con General Antonio de León, Col. Tepalcates, C.P 09210, Alcaldía Iztapalapa;	Pza	2	4			

	de gabinete para control de llaves con cerradura de combinación de 4 números, con capacidad para resguardar hasta 120 llaves, fabricado en acero calibre 22 de uso pesado, acabado pulvirrevestido de 13 x 3 x 17 pulgadas. Incluye material, mano de obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución.						
SUBTOTAL SIN IVA						**$**	**$**
IVA						**$**	**$**
TOTAL CON IVA						**$**	**$**

_____

(SEÑALAR CON LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA)

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU MOMENTO, SE LLEGUE A CELEBRAR, PAGADEROS EN MONEDA NACIONAL.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA